Departamento de ingenieria civil

Facultad de Minas

Sede Medellín

Construcción de edificaciones 3007404

Examen parcial módulos 4 y 5. **24 DE JUNIO DE 2023**

Instrucciones para entrega de obligatorio cumplimiento:

- Hora limite de entrega: 10:00 am del 24 de Junio de 2023
- Desarrollo del parcial: Desarrolle los puntos del parcial, de forma individual, con **lápiz y/o lapicero y papel**. Solo se recibe un documento escaneado del **manuscrito original**.
- No se recibe ningún tipo de archivo o documento trabajado en editor de texto, ipad, tablet, etc.
- Entregable: archivo en pdf con el manuscrito escaneado
- Correos donde se recibe la entrega: se debe de enviar a los dos waecheverrig@unal.edu.co y taospina@unal.edu.co

---

Puntos para desarrollar

1. Estructura: Describa las variables (justificando cada una) a tener encuenta en la definición de la compra de la formaletería de columnas para un proyecto. (15%)

2. Estructura: Enumere los requisitos mínimos a considerar para desencofrar una losa aerea. (10%)

3. Estructura: Enuncie las causas de fisuración y deterioro en losas . (15%)

4. Estructura: Describa como planificar las juntas de vaciado en losas aéreas y como se debe preparar la superficie del concreto para adherir concreto fresco a concreto seco (vaciado hace pocos días). (15%)

5. Mamposteria: La mampostería de arcilla se debe prehumedecer antes de instalarse; Justifique porque se hace esto, como se puede controlar y posibles patologías por no realizarlo. (15%)

6. Describa el proceso constructivo de levantar un muro en mampostería de ladrillo de arcilla, al interior de una edificación (15%)

7. Que consideraciones especiales se deben de tener en la mampostería de fachada. (15%)